

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 15 89-650 Czersk
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych Sp zo.o.
ADRES INWESTORA : ul. Kilińskiego 15 89-650 Czersk

DATA OPRACOWANIA : 30-05-2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
30-05-2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1 d.1	KNR 2-01 0129-09 sp. tech B-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 2*9,0*1,2	m2 m2	 21,600	
				RAZEM	21,600
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 sp. tech B-02 jumbo polbruk	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 24,0*8,0+3,0*0,52 31,29*0,52	m2 m2 m2	 193,560 16,271	
				RAZEM	209,831
3 d.1	KNR 2-31 0101-02 sp. tech B-02 polbruk	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 31,29*0,52	m2 m2	 16,271	
				RAZEM	16,271
4 d.1	KNR 2-31 0104-01 sp. tech B-02 jumbo polbruk	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 193,56 31,29*0,52	m2 m2 m2	 193,560 16,271	
				RAZEM	209,831
5 d.1	KNR 2-31 0104-02 sp. tech B-02 jumbo polbruk	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 -193,56 -31,29*0,52	m2 m2 m2	 -193,560 -16,271	
				RAZEM	-209,831
6 d.1	KNR 2-01 0129-03 sp. tech B-13 jumbo	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-Analogia ułożenie nawierzchni z płyt JOMBO/MEBA oraz zamulenie styków i otworów w płytach 193,56	m2 m2	 193,560	
				RAZEM	193,560
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 sp. tech B-13 polbruk	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 31,29*0,52	m2 m2	 16,271	
				RAZEM	16,271
8 d.1	KNR 2-31 0114-06 sp. tech B-13 polbruk	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 31,29*0,52	m2 m2	 16,271	
				RAZEM	16,271
9 d.1	KNR 2-31 0105-07 sp. tech B-13 polbruk	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 31,29*0,52	m2 m2	 16,271	
				RAZEM	16,271
10 d.1	KNR 2-31 0105-08 sp. tech B-13	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	polbruk	31,29*0,52	m ²	16,271	
				RAZEM	16,271
11 d.1	KNR 2-31 0511-03 sp. tech B- 13 polbruk	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m ²		
		31,29*0,52	m ²	16,271	
				RAZEM	16,271

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: