



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

2. Podstawowym materiałem na utwardzenie terenu są płyty ażurowe „Jumbo”. Płyta „Meba” służy do uzupełnienia miejsc, w których nie można ułożyć całej płyty „Jumbo”. Można zastosować na te uzupełnienia płyty „Meba” grubości 10 cm.

3. Obróbka blacharska pomiędzy ścianą hali, a nawierzchnią polbrukową jest wykonana z blachy stalowej powlekanej w kolorze płyt warstwowych, w kształcie kątownika o ramionach długości 15 cm (do ściany) i 20 cm (do nawierzchni). Ramię obróbki blacharskiej mocowanej do polbrukowania należy uszczelnić uszczelką rozprężną.

4. W przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym są uwzględnione szacunkowe ilości robót w zakresie wymiany gruntów nienośnych (wykopy, badania zagęszczenia gruntu, szalowanie, dowóz żwiru na wymianę gruntu).

Inwestor w ramach umowy ryczałtowej nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawiona oferta ma zawierać koszt wszystkich prac i ryzyka w oparciu o załączoną dokumentację projektową.

Z poważaniem:

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
2. strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku: www.zuk-czersk.pl
2. a/a

*Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89 – 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 395 42 22, NIP 555-18-18-271,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitał zakładowy 19 472 450*