

Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m Łąg przy ul Dworcowej 13, dz nr 54/9"

Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m Łąg przy ul Dworcowej 13, dz nr 54/9"

- 1 Przedmiot zamówienia obejmuje
 - a) Prace budowlane
 - roboty rozbiórkowe,
 - wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych związanych z montażem bramy i fundamentów pod urządzenia technologiczne
 - wykonanie ścian działowych wewnętrznych pomieszczenia technicznego,
 - zamurowania i uzupełnienia istniejących otworów w ścianach
 - uzupełnienie istniejącej posadzki
 - wymiana przykrycia kanałów technologicznych na podesty azurowe,
 - tynki i okładziny wewnętrzne
 - montaż drzwi stalowych i bramy wjazdowej rolowanej
 - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie BSO
 - wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej
 - b) Instalacje sanitarne
 - wykonanie instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia hali wraz z instalacją osuszającą,
 - wykonanie nowego źródła ciepła wraz z włączeniem do instalacji,
 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia wód popłucznych,
 - c) Instalacje elektryczne
 - d) Dodatkowe uwagi do opisu przedmiotu zamówienia
 - Zamawiający udostępnia obiekt na potrzeby prowadzenia prac wyłącznie w godzinach od 7 00 do 17 00. Poza wyznaczonymi godzinami z uwagi na charakter obiektu nie ma możliwości prowadzenia prac
 - W przypadku demontażu stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) Wykonawca zobowiązany jest trwale zabezpieczyć powstałe otwory w sposób uniemożliwiający dostęp do pomieszczeń obiektu osobom postronnych
 - Na czas wykonania otworu pod bramę wjazdową i montaż bramy, Wykonawca zobowiązany jest trwale oddzielić niezbędną przestrzeń na potrzeby prowadzenia tych prac od pozostałej części hali
- 2 Termin wykonania zamówienia **do 31 stycznia 2019 roku**
- 3 Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym, opisie technicznym oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ

Zatwierdzam

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Paweł Garbacki