

Wyjaśnienia zakresu prac „Przebudowa Budynku SUW w Łęgu”

W ramach ograniczenia zakresu prac ujętych w dokumentacji projektowej Inwestor do I etapu prac wprowadził następujące ograniczenia

1 Roboty zaniechane

- Malowanie wewnętrzne hali
- Remont kanału technologicznego
- Wykonanie instalacji osuszania

2 Roboty ograniczone w zakresie

- **Zagospodarowanie terenu**
Zrezygnowano z wykonania części utwardzenia z polbruku grubości 6 cm i 8 cm wraz z podbudową. Należy wykonać utwardzenie zejścia do kotłowni oraz podest przed wejściem do o wymiarach 3,16*4,66 ograniczony obrzeżem grubości 8 cm
- **Instalacja kanalizacji zewnętrznej**
Należy wykonać tylko studzienkę rewizyjną d=1000 na istniejącym przewodzie odpływowym oraz ułożyć przewód awaryjny do budynku
- **Instalacja kanalizacji wewnętrznej**
Należy wykonać studzienkę schładzającą d=1000 wraz odprowadzeniem wody za pomocą przewodu do najbliższego pionu kanalizacyjnego oraz prace związane z remontem łazienki -pom 1 5
- **Instalacja co**
Zrezygnowano z wykonania remontu kotłowni oraz instalacji co
Należy wykonać ponowne podłączenie istniejącego grzejnika zeberkowego –pom 1 5
- **Instalacja wentylacji**
Zrezygnowano z wykonania instalacji wentylacji do pom 1 8

DARIUSZ KASZUBOWSKI
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
Uprawnienia GP KZ 73 12 88-08