

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja przejazdowej pompowni ścieków w ul. Polnej w Czersku”

Zakres robót objętych zamówieniem:

- wykonanie i montaż elementów ze stali nierdzewnej 0H18N9
- demontaż istniejącej instalacji wraz z przygotowaniem starej do podpięcia
- pompy XFP 80C VX 50 Hz, P2=2,95kW - 2 szt.
- rurociągi tłoczne DN80 (88,9x2mm) - 6 mb
- prowadnice (48,3x3mm) - 17 mb
- górny uchwyt prowadnice (48,3x2mm) - 2 szt.
- zawór kulowy Szuster DN 80 - 2 szt.
- zasuwa kołnierzowa Jafar DN 80 - 2 szt.
- podest obsługowy 1000x500mm (lub trzpienie na zewn. do zasuw) - 1 szt.
- drabinka żłazowa - 4 mb
- pochwyty żłazowy - 1 szt.
- kominki wywiewne - 4 mb
- zestaw do połączeń kołnierzowych DN 80
- spawanie metodą TIG układu technologicznego DN 80
- montaż nowego układu technologicznego DN 80
- kosz na skratki
- szafa sterownicza Poster z wpięciem do istniejącego monitoringu

Termin realizacji i warunki płatności: zgodnie z zawartą umową.

Wymagana gwarancja na wykonane prace wynosi 24 miesiące od daty uruchomienia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuje czas reakcji na zgłoszenie awarii 48 h.

Opis charakterystyka istniejącej pompowni:

Pompownia objęta w/w zadaniem jest przepompownią przejazdową, zlokalizowaną na kolektorze ogólnospławnym. Tym samym nie ma możliwości prowadzenia robót podczas wystąpienia jakichkolwiek opadów. Ścieki bytowe występują o niewielkim napływie i odsysane będą na bieżąco za pomocą udostępnionego przez Zamawiającego samochodu WUKO. Korki blokujące dopływ ścieków bytowych z kolektora grawitacyjnego po stronie Wykonawcy.

Po stronie Zamawiającego należy:

- demontaż istniejącej nawierzchni drogi, pokrywy wraz z wjazdem następnie dostawa i montaż nowej pokrywy betonowej DN1200 z otworem Ø800, oraz odtworzenie nawierzchni,
- Zamawiający wykona wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót,
- Zamawiający udostępni nieodpłatnie samochód do odsysania zanieczyszczeń i osadów typu WUKO na czas przepięcia i prowadzenia robót.

Osoba do kontaktu:

Paweł Garbacki – Przewodniczący Zarządu Dyrektor Spółki 507-601-493

Mariusz Chmielewski (konserwator pompowni) 513-752-311